

湛江市生态环境局

湛麻环建〔2024〕12号

关于广东明洲贸易有限公司年产20万立方米预拌湿砂浆建设项目环境影响报告表的批复

广东明洲贸易有限公司：

你公司报批的《广东明洲贸易有限公司年产20万立方米预拌湿砂浆建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，现对报告表批复如下：

一、广东明洲贸易有限公司年产20万立方米预拌湿砂浆建设项目位于湛江市麻章区大鹏村S374省道旁（地理坐标：东经110°14'19.327"，北纬21°15'35.133"），从事预拌湿砂浆生产，主要建设内容为搅拌楼、仓库、办公楼等，预计年产20万立方米湿砂浆。项目总投资约600万元，其中环保投资约60万元。

项目代码：2405-440811-04-05-274768

二、根据报告表评价结论，项目严格执行环境保护“三同时”制度，严格控制污染物排放量，按报告中提出的污染治理措施进行治理，加强污染治理设施和设备的运行管理，不会对周围环境产生明显影响，从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。依

据湛江市生态环境技术中心《关于广东明洲贸易有限公司年产20万立方米预拌湿砂浆建设项目环境影响报告表的评估意见》（湛环技评表〔2024〕83号）的评估结论，项目建设符合广东省和湛江市生态环境保护规划等相关要求；报告表对项目实施后可能造成的环境影响分析和评价总体符合编制技术指南及相关技术规范要求，提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施较合理，环境影响评价结论总体可信。我局原则通过对报告表的审查，你公司应严格按照报告表所列的性质、规模、地点和污染防治措施进行建设。

三、项目建设、运营须严格落实报告表提出的各项污染防治措施，还须重点做好以下工作：

（一）项目建设应加强环境管理，落实施工期污染防治措施，文明施工，合理安排施工时间，防止施工扰民。

（二）骨料堆场须在封闭骨料仓库内，并在骨料堆场内上方配备喷淋装置定期洒水抑尘；骨料输送带上部设置密闭罩，河沙的铲车卸料和沙料仓卸料节点上方分别设喷淋装置定期洒水抑尘；粉料装卸、输送、计量、物料投料、混合搅拌等粉尘经脉冲袋式除尘器处理后无组织排放；厂内运输道路须硬底化，在运输道路设置抑尘喷淋装置。厂界无组织排放颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3大气污染物无组织排放限值要求。

(三)生产废水(清洗废水、检验废水和运输车辆、搅拌机、地面清洗废水)、初期雨水经“砂石分离机+三级沉淀池”处理后回用于洒水抑尘。生活污水经三级化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)表1旱作标准要求后,用于周边林地灌溉。

(四)项目须合理布局,尽量将高噪声设备布置在厂房中间;加强厂区内产生噪声的设备管理,落实减震、隔声和消声等设施;加强员工培训,汽车进出厂区严禁鸣号,进入厂区低速行驶;合理安排工作时间,严禁在午休时间和夜间使用高噪声设备。项目东面、西面、北面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求,南面厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准要求。

(五)项目设置一个5平方米的危废暂存间,废机油、废机油桶、废含油抹布和手套等危险废物须分类收集后暂存于危废暂存间,定期交由有危险废物处理资质的单位处理。脉冲袋式除尘器收集的粉尘通过脉冲袋式除尘器的自动清灰系统直接回用于生产。废水沉渣回用于生产。检验废渣暂存于一般固废暂存间,交由相关单位回收利用。生活垃圾交由环卫部门清运。

(六)项目须严格落实环境风险防范措施和应急设施,加强应急演练,确保环境安全。

四、项目建设须按有关规定取得其他相关部门同意。项目建

设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，你公司须按规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后方可正式投入使用。

五、若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者拟采取的环境保护措施发生重大变动，你公司应当重新报批项目的环境影响评价文件。



抄送：湛江市启越环保科技有限公司（由建设单位送达）。